Miljøpolicy

2. oktober 2026

Norske Betongbygg AS skal kombinere godt betonghåndverk med ansvar for miljøet rundt oss. Vår ambisjon er å redusere unødvendig ressursbruk, forebygge forurensning og bidra til konstruksjoner med lang levetid. Miljøhensyn skal inngå i planlegging, innkjøp og gjennomføring av små, mellomstore og store prosjekter. Denne policyen angir prinsippene vi skal arbeide etter, tilpasset vårt ansvar og oppdragets forutsetninger.

1 Planlegging og tydelig ansvar

Før oppstart skal vi avklare relevante miljøkrav, ansvarsfordeling og forhold på byggeplassen. Vi skal identifisere aktiviteter som kan påvirke grunn, vann, luft og nærmiljø, og planlegge tiltak sammen med oppdragsgiver og øvrige aktører. Arbeidet skal utføres innenfor gjeldende regelverk, nødvendige tillatelser og avtalte miljøkrav. Prosjektleder skal sørge for at de som utfører arbeidet, kjenner kravene som gjelder for deres oppgaver.

2 Varige konstruksjoner og gjennomtenkte materialvalg

Vi skal prioritere nøyaktig utførelse og løsninger som ivaretar konstruksjonens prosjekterte levetid. Riktig håndtering, støping, herding og beskyttelse skal bidra til å begrense feil, omarbeid og materialtap. I samarbeid med ansvarlig prosjekterende og leverandør skal vi vurdere betong med lavere dokumenterte klimagassutslipp når styrke, bestandighet, temperaturforhold og øvrige tekniske krav tillater det. Materialendringer skal avklares før bestilling og utførelse.

3 Ressursbruk og ombruk

Betongmengder, armering og forskaling skal planlegges med sikte på minst mulig svinn. Materialer skal lagres og håndteres slik at de ikke skades eller forurenser omgivelsene. Vi skal legge til rette for gjentatt bruk av egnet forskaling og utstyr, og undersøke muligheten for retur av overskuddsmaterialer. Ombruk skal alltid vurderes opp mot sikkerhet, dokumentasjon og den aktuelle konstruksjonens krav.

4 Sortering og forsvarlig avfallshåndtering

Avfall fra våre arbeider skal sorteres etter prosjektets avfallsopplegg og leveres til lovlig mottak eller annen lovlig ombruk eller gjenvinning. Farlig avfall skal holdes atskilt og håndteres særskilt. Vi skal bidra med nødvendig dokumentasjon om avfallet vi har ansvar for. Betongrester og masser skal ikke brukes som fyllmateriale uten at egnethet og lovlig håndtering er avklart.

5 Beskyttelse av grunn og vann

Vaskevann, betongslam og rester fra støping skal samles opp og håndteres slik at ukontrollert avrenning til terreng, overvannsnett eller vassdrag unngås. Vaskeplasser og oppsamling skal avklares før arbeidet starter. Drivstoff, forskalingsolje og andre kjemikalier skal oppbevares forsvarlig. Relevant oppsamlingsutstyr skal være tilgjengelig, og søl eller utslipp skal straks begrenses og meldes til ansvarlig leder for videre håndtering.

6 Drift med redusert miljøbelastning

Leveranser og transport skal samordnes der det er praktisk mulig. Unødvendig tomgang skal unngås, og maskiner skal følges opp for å forebygge lekkasjer og unødvendig energibruk. Vi skal vurdere elektrisk utstyr og andre løsninger med lavere utslipp ut fra oppdragets behov og tilgjengelig infrastruktur. Støv, støy og vibrasjoner skal begrenses gjennom planlegging, egnede arbeidsmetoder og hensyn til naboer og andre på byggeplassen.

7 Innkjøp og samarbeid

Ved innkjøp skal vi vurdere kvalitet, levetid, materialinnhold og tilgjengelig miljødokumentasjon. Relevante miljøkrav skal formidles til leverandører og underentreprenører. Vi skal etterspørre produktdokumentasjon og vurdere alternativer som gir mindre miljøbelastning, uten å svekke sikkerhet eller funksjon. Miljøpåstander i vår egen kommunikasjon skal være konkrete og kunne underbygges.

8 Oppfølging og forbedring

Ledelsen har ansvar for å følge opp policyen og gjennomgå den minst årlig. Prosjektledere skal følge opp tiltak innenfor sitt ansvarsområde, mens alle medarbeidere skal melde avvik og foreslå forbedringer. Erfaringer fra materialbruk, avfallshåndtering og miljøhendelser skal brukes til å forbedre arbeidsmåtene våre. Prosjektspesifikke mål og tiltak skal tilpasses oppdragets størrelse, risiko og faktiske påvirkningsmuligheter.